

Zestaw do prac głębokościowych LIFTER 3 N

Nr art.: OC1411



Zestaw asekuracyjny LIFTER 3 N do prac głębokościowych

W skład zestawu wchodzi:

- **szelki P 40**
 - wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;
 - szerokość taśmy: 45mm;
 - klamry: stalowe nierdzewne;
 - nici: poliestrowe;
 - przednia i tylna klamra zaczepowa;
 - regulowany pas barkowy, piersiowy, udowy;
 - siodełko >>> więcej szczegółów;
- **zaczep dwupunktowy AT 300**
 - urządzenie AT 300 dostosowane do współpracy z szelkami bezpieczeństwa P 40, służące do podnoszenia lub opuszczania pracownika. Możliwość stosowania z urządzeniem RUP 502 oraz RUP 503,
 - w komplecie z trzema zatrzaśnikami AZ 011;
- **urządzenie samohamowne CRW 200**
 - połączenie urządzenia samohamownego i ratowniczego podnoszącego,
 - obudowa z wysoko wytrzymałego stopu aluminium,
 - posiada zwijaną ocynkowaną stalową linkę o długości 15m,
 - CRW 200 posiada ręczną wciągarkę z funkcją podnoszenia i opuszczania;
- **statyw bezpieczeństwa TM 9 N**
 - maksymalne obciążenie robocze 500 kg,
 - wykonany z aluminium,
 - wymiary transportowe 1760 x 260 x 230 cm,
 - wysokość robocza 209 cm;
- **adapter UTB**

- adapter do montażu urządzenia samohamownego do statywu;
- **płotek zabezpieczający AT 203**
 - płotek zabezpieczający służy do ostrzegania, ochrony oraz wygradzania miejsc prowadzenia robót, stosowany do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
 - wykonany ze stali malowanej proszkowo;
- **worek transportowy AX 012**
 - wymiary 80 x 40 x 40 cm,
 - pojemność 81 L;
- **worek transportowy na statyw TM 9N.**